

COMUNE di CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA RAIBANO


PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

TAVOLA :

” A ”

IL PROGETTISTA


Geom. DE PAOLI Cristian

DATA :

30 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO
			FASE	ATTIVITÀ'	DOCUMENTO

File:

Progetto Esecutivo

Opere di ampliamento e riqualificazione della via Raibano

RELAZIONE Illustrativa e tecnica del Progetto

In ordine a quanto previsto nel piano triennale degli investimenti, il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto il presente Progetto Esecutivo di ampliamento e riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea, il quale prevede per l'anno 2017 l'intervento di sistemazione della via Raibano. In generale il progetto prevede l'allargamento della carreggiata, il rifacimento del pacchetto di fondazione e del tappeto d'usura danneggiato previa fresatura dell'esistente, della Via Raibano. Le aree interessate dai lavori sono già di proprietà comunale, e sono quindi già disponibili.

Descrizione degli interventi da realizzarsi

1. Via Raibano

Strada della frazione di S. Andrea in Besanigo con notevole transito di mezzi pesanti diretti all'impianto dell'inceneritore di Raibano ed alle aziende limitrofe, presenta una pavimentazione fortemente deteriorata nel manto di usura e diversi avvallamenti.

Il progetto prevede il rifacimento degli strati di fondazione in misto cementato, bynder 0/25 e del tappeto di usura di circa 550 ml.



Contestualmente si procederà alla posa in opera di ml 200 di condotta idrica per ampliare la rete dell'acquedotto che non è tuttora presente nel tratto terminale della via Raibano.

Manutenzione delle opere

Le opere necessitano di una monitoraggio costante dello stato di conservazione, e non vi sono problemi di accesso per le successive operazioni di manutenzione.

Studi preliminari e di impatto ambientale

L'intervento è conforme e compatibile con il PRG del comune di Coriano.
Per le opere previste non sono state svolte particolari indagini geologiche preliminari in quanto trattasi solo di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e opere di finitura.

Elaborati progettuali

- A. Relazione Illustrativa e tecnica del Progetto.
- B. Quadro Economico
- C. Elenco Prezzi Unitari
- D. Computo Metrico Estimativo
- E. Capitolato Speciale d'Appalto
- F. Schema di Contratto
- G. Cronoprogramma
- H. Documentazione fotografica
- I. Piano di Sicurezza e Coordinamento

- 1. Planimetria generale dell'intervento
- 2. Particolari costruttivi

Organizzazione del cantiere

Il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da effettuare un intervento per volta, senza lasciare lavorazioni intermedie nelle varie vie, inizio e fine delle lavorazioni, dando in ogni caso continuità agli interventi.

In particolare modo dovrà essere garantito il transito in sicurezza dei flussi di traffico, in ogni caso anche in presenza di totale chiusura della strada si dovrà predisporre il passaggio per i residenti, i mezzi di soccorso e il carico e lo scarico il tutto a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

Sarà necessario realizzare la chiusura totale al traffico a norma del DPR 16/12/1992 n° 495 in corrispondenza del cantiere e per tutta la durata dei lavori.

Il Progettista
Geom. Cristian De Paoli